

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt Zagospodarowanie stawu w Rokitkach  
Budowa dz. ew. nr 100 obręb Rokitki, gm. Czarna Dąbrówka  
Inwestor Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

---

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

---

Bytów 13 luty 2014 r.

## Zagospodarowanie stawu w Rokitkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0108/01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych  0,03	ha	0,03
		razem	ha	0,03
2	KNR 2-01 0202/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km - oczyszczenie stawu z namułu o wym. 30x30 m 900*0,4	m <sup>3</sup>	360,00
		razem	m <sup>3</sup>	360,00
3	KNR 2-01 0202/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km - usypanie wyspy z pospółki o powierzchni 200 m <sup>2</sup> 200*0,5	m <sup>3</sup>	100,00
		razem	m <sup>3</sup>	100,00
4	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - ukształtowanie wyspy  200	m <sup>2</sup>	200,00
		razem	m <sup>2</sup>	200,00
<b>II. Ścieżka z kostki betonowej gr. 6 cm</b>				
5	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  100*2,0	m <sup>2</sup>	200,00
		razem	m <sup>2</sup>	200,00
6	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie geowłókniny pod ścieżką na szerokości 2,0m  100*2,0	m <sup>2</sup>	200,00
		razem	m <sup>2</sup>	200,00
7	KNR 2-01 0313/01	Ręczne formowanie nasypów pod ścieżkę z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii I-II - wykonanie nasypu pod ścieżkę 100*2,5*0,3	m <sup>3</sup>	75,00
		razem	m <sup>3</sup>	75,00
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m <sup>3</sup>	75,00
9	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża  100*2+3	m	203,00
		razem	m	203,00
10	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	203,00
11	KNR 2-31 0104/05	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie  100*1,5	m <sup>2</sup>	150,00
		razem	m <sup>2</sup>	150,00
12	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolorowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 150	m <sup>2</sup>	150,00
		razem	m <sup>2</sup>	150,00
<b>III. Dostawa i montaż elementów małej architektury</b>				
13	KNR 2-21 0607/01 Analogia	Dostawa i montaż ławki drewnianej z oparciem	szt	3,00
14	KNR 2-21 0607/01 Analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	2,00
15	KNR 2-21 0607/01 Analogia	Dostawa i montaż stołu drewnianego	szt	1,00
<b>IV. Pomost</b>				
16	KNR 2-33 0102/02	Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi na pomoście drewnianym	kpł	1,00
17	KNR 2-33 0103/02	Ułożenie pomostu drewnianego z bali gr. 4 cm. Długość pomostu 10mb, szerokości 2,5m  10*2,5*0,04	m <sup>3</sup>	1,00

## Zagospodarowanie stawu w Rokitkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	1,00
18	KNR 4-01 0627/02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi pomostu drewnianego  10*2,5*2	m2	50,00
		razem	m2	50,00
19	KNR 4-01 0628/02	Malowanie elementów drewnianych metodą smarowania farbą nawierzchniową pomostu drewnianego	m2	50,00
		<b>V. Zieleń</b>		
20	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III  500	m2	500,00
		razem	m2	500,00
21	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie z obsianiem mieszanką traw warstwy humusu grubości 5cm	m2	500,00
22	KNR 2-01 0510/02	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (ponad 5cm). Dodatek za 5 cm	m2	500,00
23	KNR 2-11 0604/01	Sadzenie w terenie płaskim krzewów - tuja szmaragdowa	szt	30,00
24	KNR 2-11 0604/01	Sadzenie w terenie płaskim krzewów - forsycja	szt	25,00
25	KNR 2-11 0604/01	Sadzenie w terenie płaskim krzewów - bez	szt	5,00