

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III Wyszczególnienie robót: 1. Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień. 2. Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu. 1740	m ² m ²	 1740.000	
				RAZEM	1740.000
2		Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej gr.6cm			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 147	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
3 d.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 147	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
4 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 147	m ² m ²	 147.000	
				RAZEM	147.000
5 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
6 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
3		Boisko do badmintona			
7 d.3	kalk. własna	Wykonanie boiska do badmintona (W skład zestawu wchodzi dwa słupki , siatka , linie z taśmy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Nasadzenia zieleni			
8 d.4	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 100	szt. szt.	 100.000	
				RAZEM	100.000