

Przedmiar robót

Roboty drogowe

Obiekt Roboty drogowe
Kod CPV 45233226-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, dróg, dojazdowych, 45233220-7, -, Roboty, w, zakresie, nawierzchni, dróg
Lokalizacja dz. o nr ewid. 302 i 463/4 - obr. Kleszczyniec
Zamawiający Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Autor mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz

Biuro Obsługi Inwestora "INVEST-PROJEKT" Ewa Żebrowska-Kalisz, ul. Pochyła 42/5, 77-100 Bytów 30.10.2014r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Droga o łącznej długości 500,0 mb		
		a. Roboty przygotowawcze		
		CPV 45111200-0		
1	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechanicznie na szerokości jezdni i poboczy - analogia 300,0*(3,5+2*0,75)+200,0*(3,0+2*0,5)+300,0	m2	2.600,000
		razem	m2	2.600,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i poboczy	m2	2.600,000
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowa z gruzobetonu 0/63 oczyszczonego, bez domieszki gruzu ceglanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm wraz z wcześniejszym uzupełnieniem nierówności istn. naw. jezdnia 3,5*300,0+3,0*200,0 3,5*300,0+3,0*200,0+300,0 zjazdu 300,0	m2	1.950,000
		razem	m2	1.950,000 x2
4	KNNR 6 0113/05	Nawierzchnia z kruszyw łamanych stab. mech. 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	1.950,000
5	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie (pospółka 0/16), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - analogia 300,0*0,75+200,0*0,5	m2	325,000
		razem	m2	325,000