


## Kosztorys Ofertowy

Obiekt Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.  
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei  
wyrównywanie terenu  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg  
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg  
45233124-4 - Drogi dojazdowe  
Budowa woj. pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, miejscowość Karwno dz. nr 379, ~~386~~, 391. 385  
Inwestor Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka 

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**  
77-116 Czarna Dąbrówka  
ul. Gdańska 5  
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

---

Sporządził mgr inż. Marcin Szczepański

Bytów październik 2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV 37*5,5+37*5,5+25*5,5	m2	544,500
		razem	m2	544,500
3	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm x4 37*5,5+37*5,5+25*5,5	m2	544,500
		razem	m2	544,500
4	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III (37*5,5+37*5,5+25*5,5)*0,4	m3	217,800
		razem	m3	217,800
<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
5	KNR 2-31 0403/05	Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 37*2+37*2+25*2+6*5 <i>15x30x100 [cm] 4szt</i>	m	228,000
		razem	m	228,000
6	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod oporniki (37*2+37*2+25*2+6*5)*0,04	m3	9,120
		razem	m3	9,120
7	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie (37+37+25)*5,0	m2	495,000
		razem	m2	495,000
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (37+37+25)*5,0	m2	495,000
		razem	m2	495,000
9	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 12 (37+37+25)*5,0	m2	495,000
		razem	m2	495,000
10	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej (37+37+25)*5,0	m2	495,000
		razem	m2	495,000

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**77-116 Czarna Dąbrówka  
ul. Gdańska 5  
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100		
<b>Roboty ziemne</b>					
2	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV	m2	544,500		
3	KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm x4	m2	544,500		
4	KNR 4-01 0108/06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	217,800		
<b>Roboty nawierzchniowe</b>					
5	KNR 2-31 0403/05 Oporniki betonowe o wymiarach <del>15x22</del> <b>15x30x100 (cm)</b> wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	228,000		
6	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod oporniki	m3	9,120		
7	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	495,000		
8	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	495,000		
9	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 12	m2	495,000		
10	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	495,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**  
 77-116 Czarna Dąbrówka  
 ul. Gdańska 5  
 NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Brukarze gr.III	r-g	258,043		
2	Robocizna razem	r-g	448,108		
3	Robotnicy gr.I	r-g	27,360		
4	Robotnicy gr.II	r-g	392,436		
		Razem	<b>1.125,948</b>		

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**  
77-116 Czarna Dąbrówka  
ul. Gdańska 5  
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły	m3	9,485		
2	Cement portlandzki 35	t	6,521		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,274		
4	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	507,375		
5	Miał do nawierzchni drogowych 0-4mm	t	7,079		
6	Oporniki betonowe <del>15x22x100</del> 15x30x100 [cm] <i>APM</i>	m	232,560		
7	Piasek	m3	107,008		
8	Słupki drewniane d=70mm	m3	0,010		
9	Tłuczeń kamienny	t	209,929		
10	Woda	m3	30,961		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**  
 77-116 Czarna Dąbrówka  
 ul. Gdańska 5  
 NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Przebudowa ciągów pieszych w m. Karwno.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Piła do cięcia płytek	m-g	12,375		
2	Równiarka samojezdna 100KM	m-g	2,426		
3	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,750		
4	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	137,214		
5	Spycharka gasienicowa 100KM	m-g	2,396		
6	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	22,424		
7	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	4,683		
8	Wibrator powierzchniowy	m-g	64,350		
		Razem	<b>246,617</b>		

**GMINA CZARNA DĄBRÓWKA**  
77-116 Czarna Dąbrówka  
ul. Gdańska 5  
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507