

Przedmiar				
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
	Roboty drogowe	Przebudowa drogi gminnej nr 148036G położonej w m. Rokity, dz. 339, 375, 341/2.		
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8 CPV	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,330
II		ROBOTY BUDOWLANE		
6	45233000-9 CPV	Jezdnia		
6.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłożaw gruntach kategorii I-II, głębokość koryta 40 cm.	m ²	1761,55
6.3	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z kruszywa mrozoodpornego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1761,55
6.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1712,05
6.6	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową.	m ²	1712,05
6.7	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	1682,35
6.8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m ²	1682,35
6.9	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca).	m ²	1682,35
6.10	D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 (KR1-2) wg PN-EN 13108-1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	1669,15
III	45233100-0 CPV	Elementy ulic		
7	45233000-9 CPV	Pobocza		
7.1	D-02.03.01c	Wykonanie poboczy umocnionych z mieszanki optymalnej gr. 15 cm (kruszywa łamanego)	m ²	330,00