
Czarna Dąbrówka, dnia 16.06.2020 r.

Zamawiający: **Gmina Czarna Dąbrówka**
Adres: **77-116 Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5**

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień”,
prowadzonego pod nr referencyjnym GPI.271.13.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Wymiana przepustu. Według opisu przepust ma 7m a w przedmiarze jest 14m proszę o wyjaśnienie. Ile ścianek czołowych należy wycenić? Na jednym końcu czy na dwóch?

Wyjaśnienie nr 1.

Należy wycenić 14m przepustu i 1 ściankę czołową

Pytanie nr 2.

Proszę o potwierdzenie, iż koryto należy wykonać na 20 cm. Projektowana konstrukcja ma 33 cm grubości.

Wyjaśnienie nr 2.

Potwierdzamy przyjęcie do wyceny śr. gł. 20cm

Pytanie nr 3.

Czy inwestor zaakceptuje wykonanie pasa postojowego z płyt ażurowych MEBA gr. 10 cm? Producenci nie produkują płyt MEBA na gr. 12 cm?

Wyjaśnienie nr 3.

Inwestor dopuszcza zastępczo gr 10 cm.

Pytanie nr 4.

Proszę o potwierdzenie, iż nawierzchnia jezdni ma być wykonana z kostki śrutowanej

Wyjaśnienie nr 4.

Potwierdzamy konieczność wykonania nawierzchni z kostki betonowej śrutowanej

Pytanie nr 5.

Jakiego koloru ma być Kostka na jezdni a jaka na zjazdach?

Wyjaśnienie nr 5.

Nawierzchnia jezdni w kolorze szaro-czerwonym (z wydzieleniem kolorystycznym 3 m kolor szary/ 1,5m kolor czerwony) z wjazdami o kolorze grafitowym.

Pytanie nr 6.

Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę kostki brukowej śrutowanej na kostkę o fakturze gładkiej

Wyjaśnienie nr 6

Nie dopuszczamy zamiany na kostkę o fakturze gładkiej

Pytanie nr 7

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać podbudowę z gruzobetonu gr 9 cm, zgodnie z przekrojem 20 cm, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Wyjaśnienie nr 7

Podane w przedmiarze wartości są prawidłowe i spójne z przekrojem konstrukcyjnym gr. 20cm

Pytanie nr 8

Analizując zaproponowaną w projekcie podbudowę z gruzu betonowego, obawiamy się, że taka podbudowa może być niewystarczająca pod nawierzchnię z kostki brukowej. Jednocześnie, po latach doświadczeń w branży, wiemy, iż na podbudowie z gruzu betonowego, nawierzchnia będzie nierówno pracowała, co może powodować lokalne nierówności i zapadnięcia.

W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie zastosowania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm $R_m=2,5$ Mpa kosztem podbudowy z gruzu betonowego.

Wyjaśnienie nr 8

Należy przyjąć rozwiązania konstrukcyjne przyjęte przez projektanta

Pytanie nr 9

Proszę o informację czy podczas regulacji studni i zasuw należy przyjąć do wymiany jakies elementy?

Wyjaśnienie nr 9

Nie ma konieczności wymiany zasuw i innych elementów.

Pytanie nr 10

Zgodnie z przedmiarem należy wyremontować przepust o dł. 14m. zgodnie z opisem 7mb. Prosimy o wyjaśnienie którą opcję należy przyjąć do wyceny

Wyjaśnienie nr 10

Należy przyjąć 14m

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Wójt Gminy
/-/ Jan Klasa/

Otrzymują:

- Wykonawcy składający zapytanie;
- Strona internetowa Zamawiającego;
- UG/ad acta.