


Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej 210


Skala 1:50

Przekrój podłużny B-B




nawierzchnia z kostki betonowej płukanej K-2	8,0 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej zag. mechanicznie	5,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stob. mechanicznie	20,0 cm

Przekrój konstrukcyjny A-A



nawierzchnia z kostki betonowej płukanej K-2	8,0 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej zag. mechanicznie	5,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stob. mechanicznie	15,0 cm

nawierzchnia z kostki betonowej płukanej K-2	8,0 cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej zag. mechanicznie	5,0 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stob. mechanicznie	20,0 cm

Przekrój A-A, Przekrój B-B		 BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI PIOTR KASZUBOWSKI
lokalizacja:	dz. nr 100 Unichowo	
nr rys. 3	skala: 1:50 lipiec 2015	
Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 210 na działkę 221/3		
Opracował:	mgr inż. Paweł Marzolewski	
Projektował:	mgr inż. Piotr Kaszubowski POM/011/PWOK/09	