





8 cm	kostka brukowa, betonowa
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa
10 cm	podbudowa z gruntu stab.cem. Rm=2,5MPa
10 cm	warstwa odsączająca
	grunt rodzimy

5 cm	warstwa ścierna – AC11S
9 cm	warstwa wiążąca – AC16W
15 cm	podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. o fr. 0/63 mm
10 cm	podbudowa z gruntu stab.cem. Rm=2,5MPa
15 cm	warstwa odsączająca
-----	geotkanina sep. – filtracyjna
	grunt rodzimy



Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka						
Projektant		PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "DROG-BUD" s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3					
KONCEPCJA							
Branża	Drogowa	Skala	1:10	Data	III 2016	Nr rys.	2
Nazwa		Przebudowa drogi gminnej w msc. Mikorowo					
Projektował mgr inż. Tomasz Komar upr. nr POM/0240/PWOD/08				Tytuł rysunku			
Sprawdził mgr inż. Wojciech Rytlewski upr. nr POM/0090/PWOD/11				PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			