

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 148010G w m. Bochowo dz. nr 87 obręb Bochowo.
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	województwo pomorskie, powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka, miejscowości Bochowo, dz. nr 87.
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5,77-116 Czarna Dąbrówka

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 148010G w m. Bochowo dz. nr 87 obręb Bochowo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,915
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 915*5	m2 razem m2	4.575 4.575
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DROGA GMINNA					
3	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z wbudowaniem ziemi w pobocza 2,5*915	m2 razem m2	2.287,5 2.287,5
4	KNR 2-31 0101/02 (potrącenie 2x)		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm z wbudowaniem ziemi w pobocza 2,5*915	m2 razem m2	2.287,5 2.287,5
5	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 2,5*915	m2 razem m2	2.287,5 2.287,5
6	KNR 2-31 0114/07		Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm 2,5*915	m2 razem m2	2.287,5 2.287,5
7	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 2,5*915	m2 razem m2	2.287,5 2.287,5
8	KNR 2-31 0114/07		Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - między płytami 770*1	m2 razem m2	770 770
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 6,5x)		Podbudowa z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 770*1	m2 razem m2	770 770
10	KNR 2-31 0114/07		Nawierzchnia z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu śr. gr 8cm - pobocza 915*2*1,5	m2 razem m2	2.745 2.745
11	KNR 2-31 0114/03		Nawierzchnia z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm 915*(1,5+1,5)+770*1	m2 razem m2	3.515 3.515
12	KNR 2-31 0114/04 (potrącenie 5x)		Nawierzchnia z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 915*(1,5+1,5)+770*1	m2 razem m2	3.515 3.515
13	KNR 2-31 0309/03		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu "YOMB" o grubości 12,5 cm ślad + wypełnienie 2024*0,75	m2 razem m2	1.518 1.518
14	KNR 2-31 0114/07		Pobocza z gruntu rodzimego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 915*2*0,5	m2 razem m2	915 915

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 148010G w m. Bochowo dz. nr 87 obręb Bochowo.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 4x)		Pobocza z gruntu rodzimego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm 915*2*0,5		
				razem	915
				m2	915
				m2	915