
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Tytuł projektu	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nożynie
Budowa	gm. Czarna Dąbrówka Nożyno 20 dz nr 65/2
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka 77-116 Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektów Budowlanych Jarosław Jaśniak
Poziom cen	IV kw 2015
Koszty zakupu	

Sporządził mgr inż. Jarosław Jaśniak

Bytów 05.01.2016.

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nożynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Rozbiórka podłogi na sali				
1	KNR 4-04 0401/09	Rozebranie podłóg drewnianych z płyt pojedynczych w barakach drewnianych składanych (analogia)	m2	118,500
2	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg	m2	118,500
3	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	144,700
4	KNR 4-04 0306/05	Rozebranie brył betonowych (podwaliny - analogia)	m3	0,944
5	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	18,960
6	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	19,904
7	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	19,940
2 Rozbiórka podłóg na zapleczu				
8	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	77,100
9	KNR 4-04 0301/02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm (Krotność= 2)	m3	7,710
10	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład (analogia - rozbiórka izolacji)	m2	77,100
11	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m	m3	7,710
12	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	7,710
13	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	7,710
3 Wykonanie nowych posadzek wraz warstwami ocieplenia				
14	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	15,648
15	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	195,600
16	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (styropian "posadzka" gr. 12cm, Umin.-0,040)	m2	195,600
17	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	195,600
18	NNRNKB 202 1125/01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	195,600
19	KNR 2-02s 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	196,600
20	NNRNKB 202 1119/10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2	195,600
21	KNR 2-02s 1120/03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm, układane metodą kombinowaną	m	11,280
4 Docieplenie ścian fundamentowych				
22	KNR 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III		

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nożynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	73,700
23	KNR 2-02 0609/08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal.	m2	73,700
24	KNR 2-02 2601/05	Docieplenie styropianem i jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m2	73,700
25	KNNR-W 3 0207/02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2	73,700
26	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów	m3	62,645
		5 Docieplenie ścian zewnętrznych		
27	KNR 4-01 0701/01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2	25,000
28	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	25,000
29	KNNR 3 1001/02	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej	m2	361,820
30	KNNR 3 1001/04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z jedną warstwą siatki - dodatkowa warstwa siatki (parter, Umin.-0,040)	m2	147,400
31	KNR 2-02 2601/08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m	187,850
		6 Wymiana stolarki otworowej		
32	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	21,200
33	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	4,000
34	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	15,000
35	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,100
36	NNRNKB 4 1025/02	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew (wsp. Umin.-1,3)	m2	1,733
37	NNRNKB 4 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew (wsp. Umin.-1,3)	m2	26,390
38	KNR 2-02 0129/02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt	15,000
39	KNR 2-02 0129/01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	4,000
40	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (wsp. Umin.-1,7)	m2	2,550
41	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (wsp. Umin.-1,7)	m2	4,000
42	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowego włazu na podasze nad kuchnią	m2	0,450
43	KNR 2-02s 1019/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe fabrycznie wykończone pełne, dwudzielne o pow. do 2,50m2 (wymina okiennic - analogia)	m2	16,965
		7 Docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia		
44	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	167,500

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nożynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (strop gr. 20cm, Umin.-0,040)	m2	167,500
46	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku (analogia)	m2	360,400
47	KW	Utylizacja azbestu	t	5,406
48	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	47,370
49	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,400
50	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,315
51	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	360,400
52	KNR 4-01 0412/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu (analogia - przedłużenie)	szt	52,000
53	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	0,360
54	KNR 4-01 0725/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	3,000
55	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	0,600
56	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa (dach gr. 20cm, Umin.-0,040)	m2	360,400
57	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	373,190
58	KNR 2-02 0409/03	Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (kontrłaty)	m3	0,413
59	KNR 2-02 0410/04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	373,190
60	NNRNKB 6 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2	m2	112,160
61	NNRNKB 6 0536/04	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci ponad 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	261,030
62	NNRNKB 6 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	22,750
63	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	12,093
64	NNRNKB 6 0539/03	Montaż osłon bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	64,400
65	NNRNKB 6 0539/04	Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	10,000
66	NNRNKB 1 0517/03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	48,400
67	NNRNKB 1 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	16,200
68	NNRNKB 1 0517/09	Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm		

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nożynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	5,000
69	KNR 2-02s 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (analogia - podbitka z desek)	m2	35,140
		8 Instalacja sanitarna		
70	KW	Montaż pompy ciepła powietrze-woda wraz z instalacją wewnętrzną CO i CWU	kpl	1,000
		9 Modernizacja instalacji elektrycznej - oświetleniowej		
71	KW	Modernizacja instalacji elektrycznej	kpl.	1,000