


RZUT PRZYZIEMIA



OZNACZENIA:

- G - wentylacja grawitacyjna
- G+M - wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
- zamurowanie istniejących otworów oraz nowoprojektowane ściany i przegrody
- wykucie nowoprojektowanych otworów oraz rozbiórka istniejących ścian

- 90 - wymiar otworów drzwiowych sz. x wys w świetle ościeżnicy
- 205 - wysokość od poziomu podłogi do parapetu (h=85cm)
- 85 - zewnętrzny wymiar stolarki okiennej sz./150cm x wys./120cm
- 150 - kanały poziome z rur spiro Ø160 obłożone płytą GKF na ruszcie stalowym
- 120 - kanał wentylacyjny prefabrykowany ceramiczno-betonowy 20x25cm (kanały 12x17cm)
- kanał wentylacyjny prefabrykowany ceramiczno-betonowy 20x25cm (kanały 12x17cm)

Zestawienie powierzchni:

L.p.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m ²]	podłoga
1	wiatrołap	5,54	gres
2	kuchnia	21,82	gres
3	korytarz	23,13	gres
4	pomieszczenie obsługi	4,92	gres
5	poni. techniczne	10,53	gres
6	wc	1,57	gres
7	pokój z aneksem kuchennym	25,08	gres
8	łazienka	5,46	gres
9	pokój z aneksem kuchennym	25,03	gres
10	łazienka	5,46	gres
11	pokój	42,42	gres
12	pokój z aneksem kuchennym	16,71	gres
13	łazienka	5,11	gres
14	pokój z aneksem kuchennym	20,98	gres
15	łazienka	4,12	gres
łącznie powierzchnie		187,88	

- Okna montować z nawietrzakami nigroskopolijnymi
- W wc i łazienkach zastosować drzwi z nawiewem w dolnej części
- Ściany łazienek wyłożyć glazura na całą wysokość ściany
- W aneksach kuchennych nad szafkami i osprzętem wykonać farfuchy z glazury
- Ościeżka okien docieplić styrodurem gr. 2cm po uprzednim skuciu tynków

UWAGI:

Rzut przyziemia

Lokalizacja: dz. nr 5/2, 5/3, 23		 <div>Obsługi Nieruchomości Piotr Kaszubowski</div>
obr. Jasiień		
nr rys. 1		
skala: 1:75		
wrzesień 2014		Biuro: ul. Lęborska 25, 77-100 Bydów tel. 606 911 596, bon.kaszubowski@gmail.com
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WOSKOWEJ STACJI KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELODRODZINNY		
Opracował:		mgr inż. arch. Maria Sobarska, upr. nr POKK/129/06
Projektował arch.:		mgr inż. Piotr Kaszubowski POM/011/PWOK/09