


RZUT PARTERU

skala 1:100



OZNACZENIA:

- W → - wentylacja grawitacyjna
W+M → - wentylacja wspomagana mechanicznie
90/205 - wymiar otworów drzwiowych sz. x wys w świetle ościeżnicy
hp - wysokość od poziomu podłogi do parapetu (h=90cm)
150/120 - zewnętrzny wymiar stolarki okiennej sz.(150cm)x wys.(120cm)
[Symbol: hatched box] - wykucie nowoprojektowanych otworów oraz rozbiórka istniejących ścian
[Symbol: solid box] - nowoprojektowane ściany (gazobeton gr. 12 cm) i zamurowania otworów
[Symbol: dashed line] - kanały poziome z rur spiro Ø160 obłożone płytą GKF na ruszcie stalowym

UWAGI:

- ściany w łazienkach i pomieszczeniach kuchennych wyłożyć glazurą na wysokość 2,3m2. nad umywalkami i zlewami wykonać fartuchy z glazury
- stolarka drzwiowa w łazience wyposażona w otwory nawienne o przekroju min. 220cm²,
- okna montować z nawietrzakami higroskopijnymi
- oświetlenie miejsc pracy zgodne z polską normą PN-EN 12464-1:2012
- w pomieszczeniach pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia
- Odpady stałe magazynowane będą w szczelnych pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane będą przez firmę zajmującą się zorganizowanym wywozem odpadów.

l.p.	nazwa pomieszczenia	powierzchnia użytkowa [m ²]
1.1	komunikacja	17,57
1.2	wc męski + niepełnosprawni	4,35
1.3	sala	69,03
1.4	wc damski	2,32
1.5	wc damski	1,87
1.6	rozdzielnia kelnerska	16,65
1.7	kuchnia	16,65
1.8	zmywalnia	8,35
1.9	sala	45,64
1.10	pomieszczenie klubowe	22,11
1.11	magazyn	13,76
1.12	magazyn	2,25
1.13	szatnia	24,42
1.14	scena	31,74
1.15	komunikacja	2,05
1.16	szatnia	21,91
1.17	pomieszczenie przedszkolne	25,90
1.18	pomieszczenie przedszkolne	20,98
1.19	wc	4,25
1.20	wc	2,30
SUMA		354,10

Rzut Parteru

lokalizacja: dz. nr 628
obr. Jasień


nr rys. 1 skala: 1:100
styczeń 2019



Biuro: ul. Lęborska 25, 77-100 Bytów
tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com

Przebudowa i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Jasieniu

Asystent projektanta: Marcin Bartłomiejczuk
Projektował-konstr.: mgr inż. Piotr Kaszubowski POM/0111/PWOK/09



KUCHNIA, ZMYWALNIA, OBIERALNIA, MAGAZYN:

1. Patełnia elektryczna KROMET 000.PE-02Sp 70x60, moc elektryczna 5,4 kW
2. Kuchnia gazowa 4-palnikowa, z piekarnikiem elektrycznym (z termoobieganiem)
3. Kuchnia gazowa 4-palnikowa, z piekarnikiem elektrycznym (z termoobieganiem)
4. Zlewozmywak jednokomorowy
5. Stół do odbioru naczyń o wym. 1000x600x850
6. Zlewozmywak dwukomorowy o wym. 1000x600
7. Stół do wydawania dań o wym. 1050x600x850
8. Stół do obróbki produktów o wym. 980x600x850
9. Chłodziarko-zamrażarka
10. Stół do obróbki produktów o wym. 900x900x850
11. Okap wysięgowy
12. Stół do obróbki produktów o wym. 600x1500x850
13. Zlew jednokomorowy
14. Zmywarka do naczyń
15. Stół do odbioru naczyń o wym. 600x1500x850
16. Zlew dwukomorowy
17. Chłodziarka