


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA Z DROGĄ POWIATOWĄ

SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA Z DROGĄ POWIATOWĄ



kostka betonowa gr. 8 cm

warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm

podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm

krawężnik najazdowy 22x15

warstwa podsypki cem-piask 1:4 gr 5 cm

ława betonowa C12/15 grub. 10 cm

istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity

INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

DATA:
lipiec 2017

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Maciej Rybarczyk

podpis

OPRACOWAŁ:

podpis

mgr inż. Janusz Mortas

SKALA
1:10

Rys. nr

4

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA Z DP