


Przedmiar robót

Roboty drogowe

Obiekt Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo L=613mb
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Lokalizacja Odcinek km 0+000 - 0+613 L=0,613km
Inwestor Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5
Biuro kosztorysowe Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów

JANUSZ MORTAS
mgr inż. budowy dróg i mostów



77 100 Bytów, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 4

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

20 lipca 2020 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo L=613mb

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze; CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0+000 - 0+613 0,613	km	0,613
				razem	0,613
2	Kalkulacja indywidualna	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania 4 cm - wykonanie wciniek początek 4*5+4*5 koniec 3,5*5	m2	40
				m2	17,5
				razem	57,5
3	KNR 2-31 0815/07	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt żelbetowych IOMB o wym 75x100x12,5 km 0+615 3*0,75*1,0	m2	2,25
				razem	2,25
II. Jezdnia: CPV 45233220-7					
4	KNR 2-31 1004/06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu. Należy uwzględnić oczyszczenie z zanieczyszczeń całej jezdni łącznie z oczyszczeniem gruntu zalegającego przy krawędzi jezdni. załącznik nr 1 2351	m2	2.351
				razem	2.351
5	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	m2	2.351
6	KNR 2-31 0108/02	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza układana na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W z wbudowaniem mechanicznym w ilości średnio 125 kg/m2 2351*0,125	t	293,88
				razem	293,88
7	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej jezdni załącznik nr 1 2351	m2	2.351
				razem	2.351
8	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.351
III. Zjazdy; CPV 45233000-9					
9	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na zjazdach w gruncie kategorii I-IV Załącznik nr 2 202	m2	202
				razem	202
10	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 10 cm	m2	202
11	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	202
12	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 5 cm	m2	202
13	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC 16W o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	202

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo L=613mb

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	202
15	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	202
IV. Pobocza; CPV: 45233220-7					
16	KNR 2-31 1402/05	D-06.03.02	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości do 5cm z odwiezieniem urobku		
			613*2*0,75	m2	919,5
				razem	m2 919,5
17	KNR 2-31 0202/07	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			(613+613)*0,75	m2	919,5
				razem	m2 919,5
18	KNR 2-31 0703/03	D-01.02.04	Zdjęcie znaków ostrzegawczych wraz ze słupkiem	szt	2
19	KNR 2-31 0702/01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	2
20	KNR 2-31 0703/02	D-07.02.01	Wymiana istniejącego oznakowania - znak A-1 i A-2	szt	2