


Przedmiar robót

Wykonanie przebudowy drogi gminnej na dł. 605 mb. Roboty będą polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej tłuczniem łamanym stabilizowanym mechanicznie, poszerzeniem jezdni oraz wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (5+3cm). Szerokość jezdni 5,0m. Pobocza obustronne szerokości 0,75m z kruszywa naturalnego

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita L=605mb
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	miejscowość Mydlita - droga gminna, dz. nr 102, 167 obręb Mydlita
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

JANUSZ MORTAS
mgr inż. budowy dróg i mostów



17 100 Bytów, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 4

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

Bytów, 1 kwietnia 2019 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita L=605mb

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
45233000-9 I. Jezdnia					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,61
2	KNR 2-31 1004/05	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bruku		
			km 0+000 - 0+605 - załącznik nr 1 2031,3	m2	2.031,3
			razem	m2	2.031,3
3	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii I-IV		
			załącznik nr 2 1184,8	m2	1.184,8
			razem	m2	1.184,8
4	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.184,8
5	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. dodatek za 5 cm	m2	1.184,8
6	KNR 2-31 0107/01	D-04.08.04	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem łamanym stabilizowanym mechanicznie zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
			2031,3*0,08	m3	162,5
			razem	m3	162,5
7	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej		
			605*5,1	m2	3.085,5
			razem	m2	3.085,5
8	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.085,5
9	KNR 2-31 0311/02	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu. Dodatek za 1 cm	m2	3.085,5
10	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścierniej		
			605*5,0	m2	3.025
			razem	m2	3.025
11	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ściernią asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3.025
45233000-9 II. Zjazdy					
12	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV		
			załącznik nr 3 66	m2	66
			razem	m2	66
13	KNR 2-31 0101/02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Dodatek za 5 cm		
			załącznik nr 3 66	m2	66
			razem	m2	66
14	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	66
15	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. dodatek za 5 cm	m2	66
16	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy wiążącej	m2	66
17	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	66
18	KNR 2-31 0311/02	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu. Dodatek za 1 cm	m2	66
19	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścierniej	m2	66
20	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ściernią asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	66
45233000-9 III. Pobocza					
21	KNR 2-01 0202/05	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km - poszerzenie skarp		

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita L=605mb

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			30*1,6*0,8	m3	38,4
			25*1,5*0,7	m3	26,25
			15*1,4*0,5	m3	10,5
			35*1,7*1,0	m3	59,5
			50*1,5*1,0	m3	75
			razem	m3	209,65
22	KNR 2-31 0202/07	D-04.04.02	Pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm		
			605*(0,75+0,75)	m2	907,5
			razem	m2	907,5
23	KNR 2-31 0202/08 (dopłata 5x)	D-04.04.02	Pobocza o nawierzchni z kruszywa naturalnego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 5 cm		
			605*(0,75+0,75)	m2	907,5
			razem	m2	907,5