

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

Remont chodnika z kostki betonowej płukanej na długości 27mb szerokości 1,5m. Remont dwóch zjazdów

Obiekt	Remont chodnika w miejscowości Mikorowo
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa	miejscowość Mikorowo dz. ew. nr 490 obręb Mikorowo, gm. Czarna Dąbrówka, pow. Bytowski
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

---

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

---

Bytów 1 październik 2015 r.

## Remont chodnika w miejscowości Mikorowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Kod CPV: 45100000-8 I. Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  0,027	km	0,027
				razem	0,027
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  27*1,7	m2	45,90
				razem	45,90
<b>Kod CPV: 45233250-6 II. Krawężniki</b>					
3	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  13	m	13,00
				razem	13,00
4	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej  7 7,5	m m	7,00 7,50
				razem	14,50
5	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa C-12/15 z oporem pod krawężniki  wystający 13*0,06 najazdowy 14,5*0,04	m3 m3	0,78 0,58
				razem	1,36
<b>Kod CPV: 45233222-1 III. Chodniki</b>					
6	KNR 2-31 0407/02	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem  22+8	m	30,00
				razem	30,00
7	KNR 2-31 0103/01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II  14,5*1,3	m2	18,85
				razem	18,85
8	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółki) o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie na całej szerokości chodnika zagęszczana mechanicznie	m2	18,85
9	KNR 2-31 0511/02	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolorowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,85
<b>Kod CPV: 45233250-6 IV. Zjazdy</b>					
10	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na zjazdach w gruncie kategorii I-IV  km 0+003,5 10 km 0+024,0 12	m2 m2	10,00 12,00
				razem	22,00
11	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	22,00
12	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolor grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,00
<b>Kod CPV: 45450000-6 V. Roboty ziemne i wykończeniowe</b>					
13	KNR 2-01 0313/01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii I-II - uzupełnienie nasypów  10	m3	10,00
				razem	10,00
14	KNR 2-01 0506/07	D-06.01.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III  50	m2	50,00
				razem	50,00
15	KNR 2-01 0510/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	50,00