

Przedmiar Robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w m. Nożynko.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 45233124-4 - Drogi dojazdowe
Budowa	Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, m. Nożynko dz. nr 98/1, 25 obręb Nożyno.
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Sporządził mgr inż. Marcin Szczepański

Bytów czerwiec 2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej w m. Nożynko.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,170
Roboty Nawierzchniowe wersja I				
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 170*4+52	m2	732,000
		razem	m2	732,000
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	732,000
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	732,000
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm x2 732*2	m2	1.464,000
		razem	m2	1.464,000
6	KNR 2-31 0114/03	Pobocza z pospółki o grubości po zagęszczeniu 8cm (średniej gr. 5cm) 170*0,5*2	m2	170,000
		razem	m2	170,000
7	KNR 2-31 0114/04	Pobocza z pospółki o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm x5,5	m2	-935,000