

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika z kostki betonowej płukanej na długości 130mb szerokości 1,5m. Remont zjazdu.

Obiekt	Remont chodnika w miejscowości Katuszewo
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa	miejscowość Katuszewo dz. ew. nr 8 obręb Katuszewo, gm. Czarna Dąbrówka, pow. Bytowski
Inwestor	Gmina Czarna Dąbrówka, 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

Bytów 1 październik 2015 r.

Remont chodnika w miejscowości Katuszewo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Kod CPV: 45100000-8 I. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,130	km	0,130
				razem	0,130
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 130*1,7	m2	221,00
				razem	221,00
Kod CPV: 45233250-6 II. Krawężniki					
3	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 120	m	120,00
				razem	120,00
4	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m	10,00
				razem	10,00
5	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej 14	m	14,00
				razem	14,00
6	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa C-12/15 z oporem pod krawężniki wystający 120*0,06 najazdowy 10*0,04 opornik 14*0,04	m3	7,20
				m3	0,40
				m3	0,56
				razem	8,16
Kod CPV: 45233222-1 III. Chodniki					
7	KNR 2-31 0407/02	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 120+1,5	m	121,50
				razem	121,50
8	KNR 2-31 0103/01	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II 120*1,4	m2	168,00
				razem	168,00
9	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółki) o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie na całej szerokości chodnika zagęszczana mechanicznie	m2	168,00
10	KNR 2-31 0511/02	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolorowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	168,00
Kod CPV: 45233250-6 IV. Zjazdy					
11	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na zjazdach w gruncie kategorii I-IV 22	m2	22,00
				razem	22,00
12	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	22,00
13	KNR 2-31 0114/06	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. dodatek za 5 cm (Krotność= 5)	m2	22,00
14	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukanej kolor grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	22,00
Kod CPV: 45450000-6 V. Roboty ziemne i wykończeniowe					
15	KNR 2-01 0313/01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii I-II - uzupełnienie nasypów 15	m3	15,00
				razem	15,00
16	KNR 2-01 0506/07	D-06.01.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 100	m2	100,00
				razem	100,00
17	KNR 2-01 0510/01	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm		

Remont chodnika w miejscowości Katuszewo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			100	m2	100,00
			razem	m2	100,00